

KOSZTORYS OFERTOWY

na budowę nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Klickiego w Mławie
na odcinku od km 0+000 do km 0+086,76

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
CPV – 45100000-8		<u>DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</u>				
CPV-45111200-0 01.00.00.		<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>				
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,087		
2	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego przy grubości warstwy 8 cm z odwozem gruzu na odległość do 5 km na plac składowy	m2	39,00		
RAZEM						
CPV-45112730-1 02.00.00.		<u>ROBOTY ZIEMNE</u>				
3	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezeniem na odległość do 2 km na odkład.	m3	240,50		
RAZEM						
CPV – 45200000-9		<u>DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ</u>				
CPV-45232452-5 03.00.00.		<u>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</u>				
4	03.02.01.	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	Szt.	4		
5	03.02.01.	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych	Szt.	6		
6	03.02.01.	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych	Szt.	1		
RAZEM						
CPV-45233330-1 04.00.00.		<u>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ULIC</u>				
7	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	560,27		
8	04.03.01.	Skropienie podbudowy przed ułożeniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,50÷0,70 kg/m ²	m2	560,27		
9	04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ²	m2	560,27		
10	04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	560,27		
11	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie w wytrzymałości 2,5-5 Mpa pod nawierzchnię z kostki na wjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	74,10		

RAZEM					
CPV-45233252-0 05.00.00.		<u>ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC – NAWIERZCHNIE</u>			
12	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0÷16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm dla kategorii ruchu KR1-KR2	m2	560,27	
13	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0÷12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm dla kategorii ruch KR1-KR2	m2	560,27	
RAZEM					
CPV-45233290-8 07.00.00.		<u>INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH</u>			
14	07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A b. Znaki typu D-4a	Szt. Szt.	1 1	
RAZEM					
CPV-45233222-1 08.00.00.		<u>ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW</u>			
15	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem wraz z jej wykonaniem z betonu klasy B-15	m	191,30	
16	08.02.02.	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	269,70	
17	08.04.01.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	74,10	
RAZEM					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT					
			PODATEK VAT	%	22,00
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT					