

Mława, dnia 18.10.2016r.

KT - 800 /2016/EM

TM Inżynieria Sp. z o. o.
ul. Astronomów 3 lok. 122
01- 445 Warszawa

**Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. St. Rynek na wysokości skrzyżowania z
ul. Narutowicza w Mławie.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2016 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 ustala następujące warunki techniczne w celu przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, skrzyżowanie ul. St. Rynek z ul. Narutowicza w Mławie. celem zachowania rozdziału sieci kanalizacji sanitarnej od sieci kanalizacji deszczowej.

1. Zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i ich połączeniem z instalacjami sanitarnymi budynków w obrębie opracowania projektu. Włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidzieć w studni o rzędnych 151,25/149,47 na skrzyżowaniu ul. St. Rynek z ul. Z. Padlewskiego.
Dopuszcza się inne rozwiązania projektowe w uzgodnieniu z Zakładem „WOD-KAN” sp. z o. o.
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosować materiały o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
5. W razie przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.

6. Sieć kanalizacji sanitarnej może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania sieci kanalizacji sanitarnej przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącym kolektorem sanitarnym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej (przed zasypaniem wykopu),
9. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego: badanie szczelności przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do 17.10.2018r.

ZASTĘPCA PREZESA
Lucjan Wądołowski
mgr Lucjan Wądołowski