



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz

Trzeci przepust na Targowej

Publikowane od

16.06.2016 00:00:00

Publikowane do

16.07.2016 00:00:00



Miasto kontynuuje prace związane z porządkowaniem gospodarki wodnej na terenie Mławy. Trwają prace przy budowie trzeciego, ostatniego przepustu na rzece Seracz przy ulicy Targowej.

Umowę na realizację inwestycji miasto zawarło 11 maja br. Jej wykonawcą jest mławska firma Zakład Usług Wod-Kan C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę Wiesława Kuczalskiego. Wartość zadania wyniesie około 140 tys. zł (137 710 zł to koszt robót budowlanych, 1850 zł - nadzór techniczny).

Stary przepust o przekroju koła ze średnicą 80 cm zastąpi nowoczesny, żelbetonowy obiekt ramowy. Mostek będzie miał szerokość 5,60 m, a światło przekroju wyniesie 2,10 m na 1,20 m. Poprzedni był dużo niższy, przy wysokim poziomie wody, gdy wąski przepust nie nadążał z jej transferem, rzeka przepływała także górą. Zgodnie z umową firma wykona także umocnienie koryta rzeki przed i za przepustem.

Budowa nowego obiektu zdecydowanie poprawi sytuację mieszkańców okolicznych domów i tej części miasta. Jest też kontynuacją działań związanych z porządkowaniem gospodarki wodnej Mławy. Przypomnijmy, że dwa pierwsze przepusty przy ulicy Targowej powstały w 2013 i w 2014 roku.

Prace budowlane na Targowej potrwać do 31 sierpnia.

Miasto kontynuuje prace związane budową zbiornika retencyjnego przy ul. LG. Roboty ruszyły w ubiegłym roku. Zbiornik będzie w stanie pomieścić 4,5 tysiąca metrów sześciennych wód opadowych i będzie miał strategiczne znaczenie dla odwodnienia dzielnicy przemysłowej. Jego budowa jest zapisana jako zadanie wieloletnie, a wartość całego przedsięwzięcia wyniesie ponad 4,5 mln. zł.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM

Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/arttykul/trzeci-przepust-na-targowej>