



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Andrzej Porzeziński

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie.

Publikowane od

04.12.2017 00:00:00

Publikowane do

04.01.2018 00:00:00

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie wraz z jej włączeniem do kolektora kanalizacji sanitarnej DN 500 na skrzyżowaniu ul. Stanisława Grzebskiego z ul. Osiedlową, w Mławie.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

Budowa obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie wraz z jej włączeniem się do kolektora kanalizacji sanitarnej DN 500 na skrzyżowaniu ul. Stanisława Grzebskiego z ul. Osiedlową:

- sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacja) z rur kielichowych, PVC-U Ø 200 o łącznej długości

225,5 m – odcinek K1 – K5, K2 -K10,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej (grawitacja) z rur kielichowych PVC-U Ø 160 o długości 42,8 m

- 11 szt., dodatkowe przyłącze do działki nr ewid. 787, długości 8,0 m,

Ø160(**przyłącze nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym**)

.
sz. Łączna długość przyłączy: 50,8 m – 12

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowią:

- studnia rewizyjno-połączeniowa Ø1000 mm z kręgów żelbetowych w wykonaniu szczelnym z betonu C35/45 z włazem żeliwnym klasy D400 dn. 600/680 – 7 szt.

- studnia rewizyjno - połączeniowa Ø600 mm PVC z teleskopem i włazem żeliwnym klasy D400, dn. 600/680 – 3 szt.

Zamówienie obejmuje także: poniesienie kosztów wynikających z zajęcia pasa drogowego, oznakowania terenu budowy na czas prowadzenia robót i doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac, kosztów wykopu i wywózki, zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi i gruzu oraz z kosztów usług geodezyjnych.

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt i odebrać protokolarnie następujące czynności: badanie zagęszczenia gruntu, inspekcję telewizyjną sieci kanalizacji sanitarnej oraz inne badania, niezbędne do wykazania należytego wykonania robót. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ.

Wykonawca na czas prowadzenia robót wprowadzi w pasie drogowym organizację ruchu zgodnie z załączonym do dokumentacji technicznej projektem czasowej organizacji ruchu.

UWAGA: Materiały i urządzenia wymienione w dokumentacji technicznej, mogą być zastąpione innymi materiałami i urządzeniami o parametrach równoważnych lub nie gorszych technicznie i jakościowo od wymienionych, posiadającymi atesty i certyfikaty, potwierdzające zachowanie norm, parametrów i standardów. Podane w dokumentacji technicznej typy urządzeń i materiałów oraz producentów należy traktować jako podane przykładowo i pomocniczo do sporządzenia oferty.

II. Warunki ubiegania się o zamówienie

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonania określonej działalności, zdolnymi do wykonania zamówienia.

III. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- 2) oferty, przesłane w formie listownej, należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,
- 3) oferta winna być zaadresowana:

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie”.

- 4) *Termin składania ofert: do 12.12.2017r. do godz. 11.00*

- 5) koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed ich otwarciem,

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 1) oferty można składać osobiście lub przesać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

2) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii, w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 12.12.2017r. do godz. 11.00.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie e-mail.

4) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

V. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena ofertowa 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

1) sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Nazwa kryterium: cena

Wzór: najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny: najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

2) za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

VI. Warunki umowy

1) umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty wraz z załącznikami.

2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Projekt przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą, stanowi Załącznik Nr 1 do Formularza oferty.

Do pobrania

[FORMULARZ OFERTOWY - kan. san. Nadrzeczna, Świerkowa.pdf 181.3 KB](#)

[kosztorys NAKŁADCZY.pdf 394.18 KB](#)

[opis.-Nadrzeczna.pdf 266.79 KB](#)

[przedmiar robót ziemnych.pdf 221.81 KB](#)

[rys 1-1.pdf 682.81 KB](#)

[rys 2-1.pdf 410.86 KB](#)

[rys 2-2.pdf 412.07 KB](#)

[RYS 3.1.pdf 394.89 KB](#)

[RYS 3-2.pdf 504.09 KB](#)

[specyfikacja .pdf 439.55 KB](#)

[Powiadomienie o wyborze ofert - wykonawca.pdf 562.17 KB](#)

Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/arttykul/budowa-odcinka-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-nadrzecznej-ul-swierkowej-i-ul-osiedlowej-w>