Rurociąg tłoczny PE100 SDR17 Dn 200/11,9 prowadzić na głębokości 1,6 m.

Węzeł K1

1. Rura dn 200 żel. stal
2. Łącznik rurowo kołnierzowy dn 200 Domex
3. Kołnierz do zgrzewania nr kat. 0310 Hawle
4. Kolano segmentowe PE HD dn 110 , kąt 90st
5. Rura PE100 SDR17 Dn 200/11,9



Węzeł K4

1. Rura dn 200 żel. stal
2. Łącznik rurowo kołnierzowy dn 200 Domex
3. Kołnierz do zgrzewania nr kat. 0310 Hawle
4. Rura PE100 SDR17 Dn 200/11,9



Węzeł K5

1. Rura dn 200 żel. stal
2. Łącznik rurowo kołnierzowy dn 200 Domex
3. Kołnierz do zgrzewania nr kat. 0310 Hawle
4. Kolano segmentowe PE HD dn 110 , kąt 30st
5. Rura PE100 SDR17 Dn 200/11,9



Tytuł projektu:
Przebudowa sieci wod-kan w ul.Zuzanny Morawskiej w Mławie

Projektant: Imię i nazwisko, nr upr.:
mgr inż. Piotr Kozłowski Cie 71/93

Podpis:

Zamawiający:
Gmina Miasto Mława
ul Stary Rynek 19
06-500 Mława

Branża:
wod.-kan.

Nazwa rysunku:
Profil sieci wodociągowej

Data: **10.2008**

Skala: **1 : 500/100**

Nr rys: **6**