




STOPA F12/8 szt.4



Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	ϕ	Długość	Ilość w elem.	Ilość elem.	A-0	A-III	
	mm	m.	szt.	szt.	6	12	16
1	12	1,10	4	4	66,56	17,60	
2	12	0,70	5			14,00	
3	16	3,10	6				74,40
4	6	1,28	13				
Razem					m. 66,56	31,60	74,40
Ciężar jedn.					kg/m. 0,222	0,888	1,578
Ciężar wg ϕ					kg 14,77	28,05	117,43
Ciężar całk.					kg 160,26		

BETON B20
STAL A-III (34GS)
A-0 (St0S)

MAPRO
Spółka z o.o.

MAZOWIECKIE
BIURO PROJEKTÓW w PŁOCKU

Obiekt						Nr umowy	
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6						20/06	
Adres							
ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty nr 4 w Mławie							
na działce nr 3630 i 3639							
Treść rysunku						Bronza	
Stopa F12/8						konstr.	
						Skala 1:20	
Stanowisko		Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Data	Podpis	Nr rysunku
Projektant		mgr inż. Janusz Zawadzki	127/88	konstr.—bud.	03.2007r.		8
Opracował		mgr inż. Zbigniew Błaszczak	—		03.2007r.		
Sprawdził		mgr inż. Jadwiga Wrona	117/88	konstr.—bud.	03.2007r.		