



Słup SC3 szt. 2



Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	φ	Długość	Ilość w elem.	Ilość elem.	A-O	A-III
	mm	m.	szt.	szt.	6	16
1	16	6,23	4	2		49,84
2	6	1,02	34		69,36	
3	6	2,16	10		43,20	
Razem				m.	112,56	49,84
Ciężar jedn.				kg/m.	0,222	1,578
Ciężar wg φ				kg	24,98	78,66
Ciężar całk.				kg	103,65	

BETON B25
STAL A–III (34GS)
A–0 (St0S)

MAPRO
Spółka z o.o.

MAZOWIECKIE
BIURO PROJEKTÓW w PŁOCKU

Obiekt Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6					Nr umowy 20/06	
Adres ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty NR1 w Mławie na działce nr 3630 i 3639						
Treść rysunku Słup SC3					Branża konstr.	
					Skala 1:25	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Data	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. Janusz Zawadzki	127/88	konstr.–bud.	04.2007r.		68
Opracował						
Sprawdził	mgr inż. Jadwiga Wrona	117/88	konstr.–bud.	04.2007r.		