


PAS ZIELENI

DROGA MANEWROWA odc. I

5,50

PAS ZIELENI



PARKING

5,00


DROGA MANEWROWA odc. II

5,50

PARKING

5,00

PAS ZIELENI



1. Nawierzchnia z płyt azburowych 10x40x60
2. Podstypka z miálu kamiennego GR 5,0 cm
3. Warstwa podbudowy tłuczniowej GR 20,0 cm

1. Nawierzchnia z kostki betonowej szar. GR 8,0 cm
2. Podstypka z miálu kamiennego GR 5,0 cm
3. Warstwa podbudowy tłuczniowej GR 20,0 cm

1. Nawierzchnia z płyt azburowych 10x40x60
2. Podstypka z miálu kamiennego GR 5,0 cm
3. Warstwa podbudowy tłuczniowej GR 20,0 cm

PAS ZIELENI

CHODNIK

2,00 - szer. zmienna

PAS ZIELENI



1. Nawierzchnia z kostki betonowej szar. GR 8,0 cm
2. Podstypka z miálu kamiennego GR 5,0 cm
3. Warstwa podbudowy tłuczniowej GR 10 cm

**Archi-PROJEKT**  
**BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA**  
**JEDNORODZINNEGO I OGÓLNEGO**

KILCZBORK, W DROGOWA 1 TEL: 0 515 487 642

INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W N. B. A. W. I. E.

LOKALIZACJA: W. A. W. I. E. U. L. P. R. Z. Y. W. I. E. N. I. K. / G. R. A. W. I. C. Z. N. A.

**DOBUDOWA BUDYNKU**  
**PRZEDSZKOLA**

PRZECIĄG: N. O. R. M. A. L. N. E.

DATA: 06.2008

SKALA: 1:50

BRZĄD:

DROGOWA

OPISOWANIE: mgr inż. Przemysław Zamojski

PROJEKTANT I: mgr inż. Przemysław Zamojski

PROJEKTANT II: mgr inż. Przemysław Zamojski

PROJEKTANT III: mgr inż. Przemysław Zamojski

