

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO WRAZ Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 4-04 d.1 0901-03	Ogrodzenie placu rozbiórki z pręseł przenośnych stalowych wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi 30	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 2-01 d.1 0115-01	Pomiary geodezyjne 1	elem. elem.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-02 d.1 1613-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż ul. Padlewskiego o konstrukcji drewnianej 1.00*6.00	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
2 ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO-WARSZTATOWEGO					
4	KNR 4-04 d.2 0703-07	Demontaż przewodów elektrycznych 60	m m		
				60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 0-19 d.2 0928-12	Demontaż drzwi stalowych 2.31*1.95+1.10*1.95+0.66*2.00	m ² m ²		
				7.970	
				RAZEM	7.970
6	KNR 0-19 d.2 0928-03	Demontaż okien stalowych 0.97*1.14+5*1.08*1.18+2*1.96*1.15+2*0.90*0.50	m ² m ²		
				12.886	
				RAZEM	12.886
7	KNR 4-04 d.2 0705-12	Demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-04 d.2 0506-04	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*(6.50+5.50*2)+0.25*(2.80+5.50+4.00)	m ² m ²		
				7.450	
				RAZEM	7.450
9	KNR 4-04 d.2 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 2.85*6.80+5.50*5.50+4.00*5.50	m ² m ²		
				71.630	
				RAZEM	71.630
10	KNR 4-04 d.2 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 2.85*6.80+5.50*5.50+4.00*5.50	m ² m ²		
				71.630	
				RAZEM	71.630
11	KNR 4-04 d.2 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 5.50*5.50+4.00*5.50	m ² m ²		
				52.250	
				RAZEM	52.250
12	KNR 4-04 d.2 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 2.85*6.80	m ² m ²		
				19.380	
				RAZEM	19.380
13	KNR 4-04 d.2 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 6.50+5.50*2+2.80+5.50+4.00	m m		
				29.800	
				RAZEM	29.800
14	KNR 4-04 d.2 0102-03	Rozebranie ściany szczytowej (strona północna) z pustaków betonowych na zaprawie cementowej 0.30*7.12*2.00+0.5*7.12*2.00	m ³ m ³		
				11.392	
				RAZEM	11.392
15	KNR 4-04 d.2 0105-05	Rozebranie ścianki kolankowej z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej Krotność = 2 2*(5.13*1.85)	m ² m ²		
				18.981	
				RAZEM	18.981
16	KNR 4-04 d.2 0305-02	Rozebranie stropu żelbetowego o gr. płyty do 15 cm 0.15*4.57*6.22	m ³ m ³		
				4.264	
				RAZEM	4.264
17	KNR 4-04 d.2 0810-03	Rozbiórka dwuteownika stalowego-podciąg NP 180 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-04 d.2 0305-02	Rozebranie pozostałej części stropu bez zbrojenia-pas szer. 30 cm 0.30*5.20*0.15	m ³ m ³		
				0.234	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.234
19	KNR 4-04 d.2 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grub. do 40 cm-ściana gr. 45 cm Krotność = 1.13 $0.45*3.88*(5.79+6.22+5.33)-(0.97*1.14+4*1.08*1.18+1.60*1.95+0.66*2.00)$	m ³ m ³	19.632	
				RAZEM	19.632
20	KNR 4-04 d.2 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej-garaż $0.25*3.00*(6.48+1.10) -2*1.96*1.15$	m ³ m ³	1.177	
				RAZEM	1.177
21	KNR 4-04 d.2 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm $0.15*(31.35+16.70)$	m ³ m ³	7.208	
				RAZEM	7.208
22	KNR 4-04 d.2 0603-04	Burzenie ścian fundamentowych z betonu o grub. ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych $0.45*(7.12+5.30+5.04)$	m ³ m ³	7.857	
				RAZEM	7.857
23	KNR 4-04 d.2 0603-02	Burzenie ścian fundamentowych z betonu o grub. 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych $0.30*(6.48+1.10)$	m ³ m ³	2.274	
				RAZEM	2.274
24	KNR 2-01 d.2 0236-02	Zagęszczenie wykopu po rozbiórce ścian fundamentowych z mechanicznymi zagęszczeniem $8.857+2.274$	m ³ m ³	11.131	
				RAZEM	11.131
3		ROZBIÓRKA POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW			
25	KNR 4-04 d.3 0804-01	Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych 4.50	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
26	KNR 4-04 d.3 0303-05	Rozebranie cokolków betonowych o gr. 25 cm $0.25*0.80*4.50$	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
4		UTYLIZACJA			
27	KNR 4-04 d.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 60	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
28	Kalkulacja d.4 własna	Utylizacja elementów i gruzu z rozbiórki-opłata za wywiezienie na składowisko odpadów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000