
PRZEDMIAR ROBÓR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : REMONT i RENOWACJA RATUSZA - WYMIANA POSADZEK
ADRES INWESTYCJI : dz nr. 10-696 ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
INWESTOR : Miasto Mława
ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Winnicki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Zakrzewski
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
LISTOPAD 2013

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - DO ODZYSKU 101.50	m ² m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - PARKIET 101.50	m ² m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
3	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 101.50	m ² m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
4	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych 220	m m	220.000	
				RAZEM	220.000
5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 101.50*0.08+0.70*0.40*26.12	m ³ m ³	15.434	
				RAZEM	15.434
6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B7,5 101.50*0.08	m ³ m ³	8.120	
				RAZEM	8.120
7	wycena in- dywidualna	Demontaż i ponowny montaż korytek instalacyjnych w podkładzie betonowym 26.12	m m	26.120	
				RAZEM	26.120
8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa 101.50	m ² m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
9	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 101.50	m ² m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
10	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2.5 101.50	m ² m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
11	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 101.50	m ² m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
12	NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej " ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000