

**Przedmiar**  
**Remont drogi powiatowej ul. Szpitalna**  
**od ul. PCK w kierunku lasu.**

Lp	Opis rodzaju robót	Jedn. Miar	Ilość Jedn.
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi)	km	0,412
2	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piskowej	m	610
3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 6 km	m <sup>3</sup>	36,6
4	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu (B-10)	m	610
5	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na odległość do 1 km	m <sup>2</sup>	210
6	Przełożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m <sup>2</sup>	57,0
7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup> przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m <sup>2</sup>	3122,0
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	3.122,0
9	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	8
10	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	12
11	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	8