

Mława, dnia 14.07.2017r.

KT - 514/2017/EM


Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż budynku położonego przy ulicy Napoleńskiej 23a , 21 i 21A w Mławie.

W odpowiedzi na podanie z dnia 05.07.2017r, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 **ustala następujące warunki techniczne** w celu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 1923/1 i 1924/5 i kolejnych wzdłuż budynków wielorodzinnych położonych przy ulicy Napoleńskiej 23a , 21 i 21A w Mławie.

1. Przebudowę przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Napoleńskiej 23A, 21 i 21A należy przewidzieć poprzez przygotowanie koncepcji wykonania zadania z uwzględnieniem rzędnych wysokościowych istniejących przyłączy oraz spadków na budowanej sieci.
Do przebudowy sieci zastosować materiały o klasie sztywności obwodowej SN8.
Uwaga: sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wyłączone z eksploatacji umartwić w sposób trwały.
2. Koncepcję przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Koncepcję przebudowy należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz zarządcami tych nieruchomości.
4. W razie przebiegu trasy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przez działki inne należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
5. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
6. Przed rozpoczęciem wykonania przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorem istniejącym.
7. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonywanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej (przed zasypaniem wykopu).

8. Po wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego: badanie szczelności przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
9. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
10. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.


ZASTĘPCA PREZESA
mgr Lucjan Wąddłowski