

KT – 511/2017/EM


Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

**Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin
oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Płockiej w
Mławie na odcinku od ul. Olesin do drogi krajowej nr 7.**

W odpowiedzi na podanie z dnia 12.07.2017 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 **ustala następujące warunki techniczne** w celu rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Olesin i ul. Płockiej na odcinku od ul. Olesin do DK7 w Mławie.

1. Rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Olesin i ul. Płockiej należy przewidzieć poprzez:
 - zaprojektowanie sieci wodociągowej PE 160 w obu kierunkach: od skrzyżowania ul. Płockiej z ul. Olesin w kierunku ul. Zabrody, do połączenia z istniejącą siecią PVC 100 oraz w stronę do DK7.
 - połączenie projektowanych sieci i istniejącą w ul. Płockiej wykonać za pomocą trójnika kołnierзовego zintegrowanego z trzema odcięciami. Połączenie sieci budowanej i istniejącą w ul. Olesin wykonać za pomocą zasuwy liniowej.
 - połączenie sieci DN 100 PE na wysokości stacji ORLEN wykonać za pomocą trójnika zintegrowanego z jednym odcięciem.
 - przełączyć do nowej sieci istniejące przyłącza wodociągowe.
 - zaprojektowanie na sieci wodociągowej hydrantów ppoż. typu nadziemnego; łamanych, z podwójnym zamknięciem w tym na końcówce przebudowywanego wodociągu w ul. Płockiej. Połączenie hydrantów z siecią wykonać za pomocą trójników zintegrowanych z jednym odcięciem.
 - do wykonania zadania zastosować rur PE HD SDR 11, zgrzewanych doczołowo lub za pomocą muf elektrooporowych, pozostałe materiały z typoszeregu PN10.
2. Projekt budowlany sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. W razie przebiegu trasy sieci przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
4. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną sieć wodociągową należy uzyskać w Urzędzie Miasta w Mławie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
5. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.

6. Sieci wodociągowe może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania sieci wodociągowych przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) uzyskać akceptację Zakładu na wykonawstwo sieci wodociągowych przez wskazaną osobę prawną lub fizyczną,
 - b) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania sieci,
 - c) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanych sieci,
 - d) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wodociągu głównego z wykonywanymi sieciami.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanych sieci wodociągowych (przed zasypaniem),
9. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci oraz badania mikrobiologiczne wody z wybudowanych sieci wodociągowych.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem sieci i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy, włączenie sieci do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do 13.07.2019 r.


ZASTĘPCA PREZESA
mgr Lucjan Wądołowski