

KT - 322/2013/EM

**Urząd Miasta Mława  
Wydział Rozwoju i Inwestycji**

**Budowa sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej w Mławie  
na odcinku od skrzyżowania z ul. Banku Miast  
do wysokości działki nr 538/26.**

W odpowiedzi na podanie z dnia 06.06.2013 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 ustala następujące warunki techniczne w celu budowy sieci wodociągowej w ulicy Bednarskiej w Mławie na odcinku od skrzyżowania ul. Banku Miast do wysokości działki nr 538/26.

1. Budowę sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej na ww. odcinku należy przewidzieć poprzez:
  - zaprojektowanie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej DN 100 żeliwo w ul. Banku Miast do wysokości działki nr 538/26 przy ul. Bednarskiej za pomocą rur PE HD i armatury PN 10.
  - połączenie z siecią wodociągową DN 100 żeliwo za pomocą trójnika kołnierzewego zintegrowanego z jednym odcieniem,
  - zamontowanie hydrantu ppoż. na końcówkę rozbudowywanej sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzewego zintegrowanego z jednym odcieniem,
  - zaprojektowanie średnicy sieci wodociągowej uwzględniając zapotrzebowanie w wodę obiektów istniejących oraz planowanych w przyszłości.
2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną sieć wodociągową należy uzyskać w Urzędzie Miasta w Mławie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Mławie, Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy sieci wodociągowej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Sieć wodociągową może wykonać Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie ul. Płocka 106 lub inna osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.

7. **Przed rozpoczęciem wykonania sieci wodociągowej przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:**
- a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania sieci wodociągowej,
  - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej sieci wodociągowej,
  - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wodociągu głównego z wykonanym wodociągiem.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanej sieci wodociągowej ( przed zasypaniem),
9. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci wodociągowej oraz badania mikrobiologiczne wody z wybudowanej sieci wodociągowej.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie sieci wodociągowej do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do dnia 10.06.2015r.

ZASTĘPCA PREZESA

mgr Marian Wądołowski